PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1197/2026
CONTRATO Nº 13/2026

OBRA DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
DIVULGAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E PREÇOS CONTRATADOS — ART. 94, § 3º, DA LEI Nº 14.133/2021

Referência: planilha orçamentária contratada (original), de 17/08/2026.

1. DOS DADOS DO CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal de Cajamar.

Contratada: VZO ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 04.919.942/0001-29.

Contrato: Contrato Administrativo nº 13/2026, assinado em 29/09/2026, com vigência de 24 meses.

Licitação: Concorrência Eletrônica nº 1/2026.

Regime de execução: contratação semi-integrada (art. 46, VI, da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: execução de obra de ampliação e inovação do espaço físico do edifício da Câmara Municipal de Cajamar, compreendendo a elaboração do projeto executivo e a execução das obras e serviços de engenharia.

Valor global: R$ 4.586.539,10.

2. DO RESUMO DA PLANILHA CONTRATADA

Em atendimento ao art. 94, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, divulgam-se os quantitativos e os preços unitários e totais contratados. A planilha contratada reúne 26 grupos de serviços e 184 itens, com preços referenciados nas tabelas SINAPI (mar./2026), CDHU (fev./2026), SIURB Edificações e Infraestrutura (jan./2026) e FDE (jan./2026), e BDI de 25,56% (desonerado).

Item	Grupo de serviços	Valor (R$)	% do total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	180.846,93	3,94
02	EQUIPE TÉCNICA	373.465,12	8,14
03	DEMOLIÇÕES	105.087,47	2,29
04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	89.798,13	1,96
05	EQUIPAMENTO	41.823,76	0,91
06	FUNDAÇÃO	475.116,13	10,36
07	PISO	83.383,33	1,82
08	ALIMENTAÇÃO E COMANDO – BOMBAS	398.628,49	8,69
09	ESTRUTURA	435.995,21	9,51
10	COBERTURA	355.996,28	7,76
11	ELÉTRICA	279.947,41	6,10
12	REDE LÓGICA E DADOS	54.246,61	1,18
13	SPDA	77.071,18	1,68

Item	Grupo de serviços	Valor (R$)	% do total
14	HIDROSSANITÁRIO	97.413,53	2,12
15	ÁGUAS PLUVIAIS	31.747,96	0,69
16	LOUÇAS, PEDRAS E ACESSÓRIOS	128.645,95	2,80
17	PORTAS E JANELAS	135.354,48	2,95
18	PERGOLADO METÁLICO, PORTÕES E CORRIMÃO	365.113,94	7,96
19	FORROS	70.939,53	1,55
20	PINTURAS – PAREDES	229.139,89	5,00
21	REVESTIMENTO CERÂMICO	254.264,66	5,54
22	AR CONDICIONADO	141.587,80	3,09
23	PISO EXTERNO	89.639,21	1,95
24	PAISAGISMO	18.680,48	0,41
25	COMBATE A INCÊNDIO	62.085,32	1,35
26	LIMPEZA FINAL	10.520,30	0,23
Valor global contratado		**4.586.539,10**	**100,00**

Os quantitativos executados e os preços praticados serão divulgados em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, conforme o mesmo dispositivo legal.

3. DOS DOCUMENTOS PUBLICADOS

• Planilha Orçamentária – Contratado Original, resumo por grupo de serviços (1 página).

• Planilha Orçamentária – Contratado Original, analítica (10 páginas): item, fonte, código, descrição, unidade, quantidade, custo unitário, preço unitário e preço total.

O RG do representante legal da contratada foi omitido e o CPF foi parcialmente omitido (inclusive no carimbo da assinatura digital), em atenção ao princípio da necessidade da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 6º, III.

Cajamar, 27 de outubro de 2026.

GABRIELLA PONCE NIIMOTO
Gestora do Contrato nº 13/2026

Dados da Obra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: *SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |*
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATADO - ORIGINAL	R$ 4.586.539,10

Item	Descrição dos Serviços	Preço Total
01	SERVIÇOSPRELIMINARES	R$ 180.846,93
02	EQUIPE TÉCNICA	R$ 373.465,12
03	DEMOLIÇÕES	R$ 105.087,47
04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 89.798,13
05	EQUIPAMENTO	R$ 41.823,76
06	FUNDAÇÃO	R$ 475.116,13
07	PISO	R$ 83.383,33
08	ALIMENTAÇÃO E COMANDO - BOMBAS	R$ 398.628,49
09	ESTRUTURA	R$ 435.995,21
10	COBERTURA	R$ 355.996,28
11	ELÉTRICA	R$ 279.947,41
12	REDE LOGICA E DADOS	R$ 54.246,61
13	SPDA	R$ 77.071,18
14	HIDROSSANITÁRIO	R$ 97.413,53
15	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 31.747,96
16	LOUÇAS, PEDRAS E ACESSÓRIOS	R$ 128.645,95
17	PORTAS E JANELAS	R$ 135.354,48
18	PERGOLADO METÁLICO, PORTÕES E CORRIMÃO	R$ 365.113,94
19	FORROS	R$ 70.939,53
20	PINTURAS - PAREDES	R$ 229.139,89
21	REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 254.264,66
22	AR CONDICIONADO	R$ 141.587,80
23	PISO EXTERNO	R$ 89.639,21
24	PAISAGISMO	R$ 18.680,48
25	COMBATE À INCÊNDIO	R$ 62.085,32
26	LIMPEZA FINAL	R$ 10.520,30

R$ 4.586.539,10

São Paulo, 17 de agosto de 2026.

JOAO MARCELO DE VINCENZO:[redacted]618888[redacted]
Assinado de forma digital por JOAO MARCELO DE VINCENZO:[redacted]618888[redacted]
Dados: 2026.08.17 12:10:19 -03'00'

VZO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.919.942/0001-29
JOÃO MARCELO DE VINCENZO
Sócio Diretor
RG: [redacted] SSP/SP
CPF: [redacted].618.888-[redacted]

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

							CONTRATADO-ORIGINAL			
							VALORGLOBAL		R$	4.586.539,10
Item	**Fonte**	**Código**	**DescriçãodosServiços**	**Unid.**	**Quant.**	**CustoUnitário**	**PreçoUnitário**		**PreçoTotal**	
01	**SERVIÇOSPRELIMINARES**						**SUBTOTAL**		**R$**	**180.846,93**
	ADMINISTRAÇÃOECANTEIRO									
01.001	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 625,82	R$ 785,78		R$	4.714,68
01.002	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	R$ 696,78	R$ 874,88		R$	10.498,56
01.003	CDHU	A.12.000.021098	CONTAINER SANITÁRIO, MÓDULO AÇO GALVANIZADO, 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS/CALHA E 2 MICTÓRIOS/CALHA, 4 PONTOS PARA CHUVEIRO, PISO IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE	unxmês	12,00	R$ 907,76	R$ 1.139,78		R$	13.677,36
01.004	SIURB (E)	1005005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	262,50	R$ 144,83	R$ 181,85		R$	47.735,63
01.005	SIURB (E)	1005006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	12,00	R$ 227,87	R$ 286,11		R$	3.433,32
01.006	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R$ 1.826,55	R$ 2.293,42		R$	2.293,42
01.007	SIURB (E)	10001001	HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	1,00	R$ 267,21	R$ 335,51		R$	335,51
01.008	INFRA	3053018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	8,00	R$ 5.934,20	R$ 7.450,98		R$	59.607,84
01.009	SIURB (E)	20001013	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2	GL	1,00	R$ 6.436,49	R$ 8.081,66		R$	8.081,66
01.010	INFRA	2002002	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	1,00	R$ 615,74	R$ 773,12		R$	773,12
01.011	INFRA	2002004	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	2,00	R$ 96,44	R$ 121,09		R$	242,18
01.012	INFRA	2002010	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	40,00	R$ 150,69	R$ 189,21		R$	7.568,40
01.013	CDHU	01.06.021	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA	UN	1,00	R$ 8.588,52	R$ 10.783,75		R$	10.783,75
01.014	SIURB (E)	17045001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	900,00	R$ 7,01	R$ 8,80		R$	7.920,00
01.015	SIURB (E)	17045002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	450,00	R$ 5,63	R$ 7,07		R$	3.181,50

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
02	EQUIPE TÉCNICA						SUBTOTAL	R$ 373.465,12
02.001	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R$ 16.077,75	R$ 20.187,22	R$ 242.246,64
02.002	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R$ 8.410,91	R$ 10.560,74	R$ 126.728,88
02.003	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R$ 80,33	R$ 100,86	R$ 3.227,52
02.004	INFRA	3032000	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	32,00	R$ 31,41	R$ 39,44	R$ 1.262,08
03	DEMOLIÇÕES						SUBTOTAL	R$ 105.087,47
03.001	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	892,00	R$ 18,22	R$ 22,88	R$ 20.408,96
03.002	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	463,84	R$ 14,38	R$ 18,06	R$ 8.376,95
03.003	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	860,00	R$ 32,34	R$ 40,61	R$ 34.924,60
03.004	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	180,00	R$ 79,36	R$ 99,64	R$ 17.935,20
03.005	INFRA	5010000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	892,00	R$ 20,93	R$ 26,28	R$ 23.441,76
04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						SUBTOTAL	R$ 89.798,13
04.001	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	2.475,00	R$ 23,49	R$ 29,49	R$ 72.987,75
04.002	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	1.098,00	R$ 3,71	R$ 4,66	R$ 5.116,68
04.003	CDHU	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	1.098,00	R$ 8,48	R$ 10,65	R$ 11.693,70
05	EQUIPAMENTO						SUBTOTAL	R$ 41.823,76
05.001	INFRA	11014000	RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3	H	44,00	R$ 119,31	R$ 149,81	R$ 6.591,64
05.002	INFRA	11023000	CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	H	88,00	R$ 216,42	R$ 271,74	R$ 23.913,12
05.003	SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	44,00	R$ 204,88	R$ 257,25	R$ 11.319,00

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
06	FUNDAÇÃO						SUBTOTAL	R$ 475.116,13
06.001	FDE	01.10.001	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M	144,70	R$ 19,47	R$ 24,45	R$ 3.537,92
06.002	SIURB (E)	2001083	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM	M	1.364,00	R$ 100,32	R$ 125,96	R$ 171.809,44
06.003	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	25,40	R$ 118,39	R$ 148,65	R$ 3.775,71
06.004	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	748,00	R$ 90,78	R$ 113,98	R$ 85.257,04
06.005	SIURB (E)	2002010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	497,12	R$ 5,30	R$ 6,65	R$ 3.305,85
06.006	SIURB (E)	2002015	LASTRO DE BRITA	M3	4,62	R$ 165,92	R$ 208,33	R$ 962,48
06.007	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	92,30	R$ 33,28	R$ 41,79	R$ 3.857,22
06.008	SIURB (E)	2004004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7.153,64	R$ 7,55	R$ 9,48	R$ 67.816,51
06.009	SIURB (E)	2004007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.491,36	R$ 7,78	R$ 9,77	R$ 14.570,59
06.010	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	85,50	R$ 402,72	R$ 505,66	R$ 43.233,93
06.011	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	85,50	R$ 111,04	R$ 139,42	R$ 11.920,41
06.012	INFRA	4008000	REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO	M3	258,50	R$ 12,87	R$ 16,16	R$ 4.177,36
06.013	SIURB (E)	1003005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	258,50	R$ 21,52	R$ 27,02	R$ 6.984,67
06.014	SIURB (E)	2006005	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	420,00	R$ 102,22	R$ 128,35	R$ 53.907,00
07	PISO						SUBTOTAL	R$ 83.383,33
07.001	SIURB (E)	2002015	LASTRO DE BRITA	M3	24,85	R$ 165,92	R$ 208,33	R$ 5.177,00
07.002	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	497,12	R$ 1,33	R$ 1,67	R$ 830,19
07.003	SIURB (E)	2004004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	3.705,00	R$ 7,55	R$ 9,48	R$ 35.123,40
07.004	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	65,50	R$ 402,72	R$ 505,66	R$ 33.120,73
07.005	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	65,50	R$ 111,04	R$ 139,42	R$ 9.132,01

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
08	ALIMENTAÇÃO E COMANDO - BOMBAS						SUBTOTAL	R$ 398.628,49
08.001	SIURB (E)	4001041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	1.269,55	R$ 75,80	R$ 95,17	R$ 120.823,07
08.002	SIURB (E)	11002001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2.924,62	R$ 5,67	R$ 7,12	R$ 20.823,29
08.003	SIURB (E)	11002008	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	2.924,62	R$ 39,02	R$ 48,99	R$ 143.277,13
08.004	SIURB (E)	11002013	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.924,62	R$ 20,37	R$ 25,58	R$ 74.811,78
08.005	SIURB (E)	4001098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	21,55	R$ 1.437,39	R$ 1.804,79	R$ 38.893,22
09	ESTRUTURA						SUBTOTAL	R$ 435.995,21
09.001	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	897,00	R$ 190,88	R$ 239,67	R$ 214.983,99
09.002	SIURB (E)	2004004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5.440,00	R$ 7,55	R$ 9,48	R$ 51.571,20
09.003	SIURB (E)	2004007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.360,00	R$ 7,78	R$ 9,77	R$ 13.287,20
09.004	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	68,00	R$ 402,72	R$ 505,66	R$ 34.384,88
09.005	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	68,00	R$ 111,04	R$ 139,42	R$ 9.480,56
09.006	CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	578,00	R$ 8,60	R$ 10,80	R$ 6.242,40
09.007	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	385,52	R$ 113,43	R$ 142,42	R$ 54.905,76
09.008	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	385,52	R$ 12,92	R$ 16,22	R$ 6.253,13
09.009	INFRA	8018002	CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR	M3	1.156,56	R$ 30,91	R$ 38,81	R$ 44.886,09
10	COBERTURA						SUBTOTAL	R$ 355.996,28
10.001	FDE	03.04.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO	KG	6.438,00	R$ 19,56	R$ 24,56	R$ 158.117,28
10.002	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M2	385,52	R$ 55,74	R$ 69,99	R$ 26.982,54
10.003	SIURB (E)	6002043	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM -	M2	385,52	R$ 219,10	R$ 275,10	R$ 106.056,55
10.004	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	285,50	R$ 180,88	R$ 227,11	R$ 64.839,91
11	ELÉTRICA						SUBTOTAL	R$ 279.947,41
11.001	SIURB (E)	9001062	LD.12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	1,00	R$ 12.312,84	R$ 15.460,00	R$ 15.460,00
11.002	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	144,00	R$ 15,46	R$ 19,41	R$ 2.795,04
11.003	CDHU	40.07.020	Caixa em PVC de 4´ x 4´	UN	3,00	R$ 17,90	R$ 22,48	R$ 67,44

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
11.004	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	86,00	R$ 18,78	R$ 23,58	R$ 2.027,88
11.005	CDHU	39.06.084	Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	450,00	R$ 178,11	R$ 223,63	R$ 100.633,50
11.006	CDHU	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	280,00	R$ 53,69	R$ 67,41	R$ 18.874,80
11.007	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	123,00	R$ 14,25	R$ 17,89	R$ 2.200,47
11.008	CDHU	39.06.070	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	118,00	R$ 86,87	R$ 109,07	R$ 12.870,26
11.009	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.331,00	R$ 3,25	R$ 4,08	R$ 5.430,48
11.010	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	3.145,00	R$ 3,86	R$ 4,85	R$ 15.253,25
11.011	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	82,00	R$ 5,17	R$ 6,49	R$ 532,18
11.012	CDHU	40.05.080	Interruptor paralelo com 1 tecla e placa	CJ	10,00	R$ 26,70	R$ 33,52	R$ 335,20
11.013	CDHU	40.05.020	Interruptor simples com 1 tecla e placa	CJ	14,00	R$ 27,47	R$ 34,49	R$ 482,86
11.014	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	122,00	R$ 25,31	R$ 31,78	R$ 3.877,16
11.015	CDHU	40.05.340	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	6,00	R$ 39,21	R$ 49,23	R$ 295,38
11.016	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	6,00	R$ 125,07	R$ 157,04	R$ 942,24
11.017	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	8,00	R$ 192,09	R$ 241,19	R$ 1.929,52
11.018	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	45,00	R$ 23,41	R$ 29,39	R$ 1.322,55
11.019	CDHU	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a	UN	2,00	R$ 364,37	R$ 457,50	R$ 915,00
11.020	CDHU	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA,	UN	25,00	R$ 387,51	R$ 486,56	R$ 12.164,00
11.021	CDHU	38.22.130	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios	M	78,00	R$ 121,88	R$ 153,03	R$ 11.936,34
11.022	CDHU	38.23.130	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm	UN	36,00	R$ 27,14	R$ 34,08	R$ 1.226,88
11.023	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	1.538,50	R$ 17,14	R$ 21,52	R$ 33.108,52
11.024	CDHU	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R$ 11,96	R$ 15,02	R$ 645,86
11.025	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	50,00	R$ 7,10	R$ 8,91	R$ 445,50
11.026	CDHU	41.14.620	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas	UN	18,00	R$ 143,70	R$ 180,43	R$ 3.247,74
11.027	CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm,	UN	102,00	R$ 123,78	R$ 155,42	R$ 15.852,84
11.028	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	37,00	R$ 75,50	R$ 94,80	R$ 3.507,60
11.029	CDHU	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem	UN	4,00	R$ 911,40	R$ 1.144,35	R$ 4.577,40
11.030	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem	UN	12,00	R$ 463,89	R$ 582,46	R$ 6.989,52

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
12	REDE LOGICA E DADOS						SUBTOTAL	R$ 54.246,61
12.001	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	82,00	R$ 65,01	R$ 81,63	R$ 6.693,66
12.002	CDHU	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	640,00	R$ 11,15	R$ 14,00	R$ 8.960,00
12.003	SIURB (E)	9090017	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	10,00	R$ 320,44	R$ 402,34	R$ 4.023,40
12.004	SINAPI	98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	R$ 1.618,47	R$ 2.032,15	R$ 2.032,15
12.005	CDHU	38.22.130	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios	M	165,00	R$ 121,88	R$ 153,03	R$ 25.249,95
12.006	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	210,00	R$ 17,14	R$ 21,52	R$ 4.519,20
12.007	CDHU	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U	UN	75,00	R$ 29,40	R$ 36,91	R$ 2.768,25
13	SPDA						SUBTOTAL	R$ 77.071,18
13.001	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	535,00	R$ 45,11	R$ 56,64	R$ 30.302,40
13.002	CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	M	522,00	R$ 32,69	R$ 41,05	R$ 21.428,10
13.003	SIURB (E)	9083057	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	74,00	R$ 33,35	R$ 41,87	R$ 3.098,38
13.004	SIURB (E)	9011014	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	10,00	R$ 138,23	R$ 173,56	R$ 1.735,60
13.005	SIURB (E)	9011005	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	10,00	R$ 589,06	R$ 739,62	R$ 7.396,20
13.006	SIURB (E)	9011061	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	10,00	R$ 100,10	R$ 125,69	R$ 1.256,90
13.007	SIURB (E)	9011090	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	10,00	R$ 944,06	R$ 1.185,36	R$ 11.853,60
14	HIDROSSANITÁRIO						SUBTOTAL	R$ 97.413,53
14.001	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	331,00	R$ 37,01	R$ 46,47	R$ 15.381,57
14.002	CDHU	46.04.010	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	320,00	R$ 36,32	R$ 45,60	R$ 14.592,00
14.003	CDHU	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	1,00	R$ 306,17	R$ 384,43	R$ 384,43
14.004	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	12,00	R$ 75,81	R$ 95,19	R$ 1.142,28
14.005	FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	8,00	R$ 621,84	R$ 780,78	R$ 6.246,24
14.006	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	135,00	R$ 28,79	R$ 36,15	R$ 4.880,25
14.007	CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00	R$ 787,10	R$ 988,28	R$ 1.976,56
14.008	CDHU	43.10.130	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	UN	1,00	R$ 2.073,21	R$ 2.603,12	R$ 2.603,12
14.009	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	65,00	R$ 43,64	R$ 54,79	R$ 3.561,35

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
14.010	CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	12,00	R$ 55,32	R$ 69,46	R$ 833,52
14.011	CDHU	45.01.066	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´	UN	1,00	R$ 2.953,67	R$ 3.708,63	R$ 3.708,63
14.012	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E	UN	6,00	R$ 44,68	R$ 56,10	R$ 336,60
14.013	FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	R$ 621,84	R$ 780,78	R$ 4.684,68
14.014	CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	12,00	R$ 55,32	R$ 69,46	R$ 833,52
14.015	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	2,00	R$ 77,61	R$ 97,45	R$ 194,90
14.016	CDHU	49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	92,00	R$ 312,11	R$ 391,89	R$ 36.053,88
15	ÁGUAS PLUVIAIS						SUBTOTAL	R$ 31.747,96
15.001	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	345,00	R$ 37,01	R$ 46,47	R$ 16.032,15
15.002	FDE	09.06.027	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M	UN	6,00	R$ 731,29	R$ 918,21	R$ 5.509,26
15.003	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	145,00	R$ 56,06	R$ 70,39	R$ 10.206,55
16	LOUÇAS, PEDRAS E ACESSÓRIOS						SUBTOTAL	R$ 128.645,95
16.001	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	11,00	R$ 791,99	R$ 994,42	R$ 10.938,62
16.002	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	UN	10,00	R$ 108,40	R$ 136,11	R$ 1.361,10
16.003	CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	12,00	R$ 175,37	R$ 220,19	R$ 2.642,28
16.004	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	12,00	R$ 48,42	R$ 60,80	R$ 729,60
16.005	CDHU	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	25,40	R$ 658,13	R$ 826,35	R$ 20.989,29
16.006	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	34,50	R$ 1.261,75	R$ 1.584,25	R$ 54.656,63
16.007	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	9,00	R$ 100,44	R$ 126,11	R$ 1.134,99
16.008	FDE	08.84.054	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES	UN	1,00	R$ 196,79	R$ 247,09	R$ 247,09
16.009	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	UN	9,00	R$ 111,50	R$ 140,00	R$ 1.260,00
16.010	CDHU	14.30.860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	48,50	R$ 285,04	R$ 357,90	R$ 17.358,15
16.011	CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	92,00	R$ 150,01	R$ 188,35	R$ 17.328,20

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
17	PORTAS E JANELAS						SUBTOTAL	R$ 135.354,48
17.001	CDHU	25.01.020	Caixilho fixo em alumínio anodizado, sob medida	M2	65,30	R$ 664,94	R$ 834,90	R$ 54.518,97
17.002	CDHU	23.04.100	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x	UN	30,00	R$ 1.108,89	R$ 1.392,32	R$ 41.769,60
17.003	CDHU	25.02.040	Porta de entrada de correr em alumínio anodizado, sob medida	M2	36,36	R$ 855,70	R$ 1.074,42	R$ 39.065,91
18	PERGOLADO METÁLICO, PORTÕES E CORRIMÃO						SUBTOTAL	R$ 365.113,94
18.001	FDE	03.04.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO	KG	6.825,00	R$ 19,56	R$ 24,56	R$ 167.622,00
18.002	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M2	198,00	R$ 55,74	R$ 69,99	R$ 13.858,02
18.003	SIURB (E)	14001052	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	198,00	R$ 349,65	R$ 439,02	R$ 86.925,96
18.004	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	92,50	R$ 724,91	R$ 910,20	R$ 84.193,50
18.005	SIURB (E)	17005024	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	145,50	R$ 68,50	R$ 86,01	R$ 12.514,46
19	FORROS						SUBTOTAL	R$ 70.939,53
19.001	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo	M2	385,52	R$ 104,18	R$ 130,81	R$ 50.429,87
19.002	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	385,52	R$ 14,58	R$ 18,31	R$ 7.058,87
19.003	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	385,52	R$ 27,79	R$ 34,89	R$ 13.450,79
20	PINTURAS - PAREDES						SUBTOTAL	R$ 229.139,89
20.001	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	2.432,50	R$ 14,58	R$ 18,31	R$ 44.539,08
20.002	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	2.432,50	R$ 27,79	R$ 34,89	R$ 84.869,93
20.003	CDHU	02.03.240	Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso	M2	565,00	R$ 12,95	R$ 16,26	R$ 9.186,90
20.004	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	1.824,38	R$ 39,53	R$ 49,63	R$ 90.543,98
21	REVESTIMENTO CERÂMICO						SUBTOTAL	R$ 254.264,66
21.001	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	45,50	R$ 667,82	R$ 838,51	R$ 38.152,21
21.002	CDHU	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	788,30	R$ 75,74	R$ 95,10	R$ 74.967,33
21.003	FDE	13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	788,30	R$ 142,60	R$ 179,05	R$ 141.145,12

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	Fonte	Código	DescriçãodosServiços	Unid.	Quant.	CustoUnitário	PreçoUnitário	PreçoTotal
22	AR CONDICIONADO						SUBTOTAL	R$ 141.587,80
22.001	CDHU	43.07.340	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h	CJ	12,00	R$ 3.600,81	R$ 4.521,18	R$ 54.254,16
22.002	CDHU	43.07.350	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	7,00	R$ 5.560,71	R$ 6.982,03	R$ 48.874,21
22.003	CDHU	43.07.320	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	3,00	R$ 10.210,11	R$ 12.819,81	R$ 38.459,43
23	PISO EXTERNO						SUBTOTAL	R$ 89.639,21
23.001	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	28,30	R$ 157,96	R$ 198,33	R$ 5.612,74
23.002	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	697,00	R$ 1,64	R$ 2,06	R$ 1.435,82
23.003	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	62,50	R$ 386,38	R$ 485,14	R$ 30.321,25
23.004	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	109,00	R$ 111,04	R$ 139,42	R$ 15.196,78
23.005	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	98,00	R$ 16,77	R$ 21,06	R$ 2.063,88
23.006	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	26,80	R$ 189,52	R$ 237,96	R$ 6.377,33
23.007	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	26,80	R$ 156,58	R$ 196,60	R$ 5.268,88
23.008	CDHU	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 MPa	M3	46,50	R$ 400,14	R$ 502,42	R$ 23.362,53
24	PAISAGISMO						SUBTOTAL	R$ 18.680,48
24.001	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	43,15	R$ 176,96	R$ 222,19	R$ 9.587,50
24.002	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	186,00	R$ 14,96	R$ 18,78	R$ 3.493,08
24.003	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	10,00	R$ 315,60	R$ 396,27	R$ 3.962,70
24.004	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	40,00	R$ 32,60	R$ 40,93	R$ 1.637,20
25	COMBATE À INCÊNDIO						SUBTOTAL	R$ 62.085,32
25.001	CDHU	50.10.084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	UN	24,00	R$ 193,77	R$ 243,30	R$ 5.839,20
25.002	CDHU	50.01.060	Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)	UN	6,00	R$ 440,21	R$ 552,73	R$ 3.316,38
25.003	SINAPI	92360	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE	M	225,00	R$ 64,61	R$ 81,12	R$ 18.252,00
25.004	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	42,00	R$ 75,50	R$ 94,80	R$ 3.981,60
25.005	CDHU	50.05.450	Acionador manual quebra-vidro endereçável	UN	6,00	R$ 137,02	R$ 172,04	R$ 1.032,24
25.006	CDHU	50.01.180	Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples	UN	6,00	R$ 1.560,36	R$ 1.959,19	R$ 11.755,14

DadosdaObra

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE - Nº 555 - VILA NOVA - CAJAMAR/SP
Base: SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | FDE - JAN.2026 | 0 - 0 |
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 113% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI: 25,56% DESONERADO

VZO ENGENHARIA

PLANILHAORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO-ORIGINAL			
					VALORGLOBAL			R$ 4.586.539,10
Item	**Fonte**	**Código**	**DescriçãodosServiços**	**Unid.**	**Quant.**	**CustoUnitário**	**PreçoUnitário**	**PreçoTotal**
25.007	CDHU	40.20.110	Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando	UN	15,00	R$ 323,37	R$ 406,02	R$ 6.090,30
25.008	SIURB (E)	9012053	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	2,00	R$ 1.186,22	R$ 1.489,42	R$ 2.978,84
25.009	SIURB (E)	10003009	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	2,00	R$ 3.520,08	R$ 4.419,81	R$ 8.839,62
26	**LIMPEZA FINAL**						**SUBTOTAL**	**R$ 10.520,30**
26.001	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	565,00	R$ 14,83	R$ 18,62	R$ 10.520,30

TOTAL FINAL R$ 4.586.539,10

São Paulo, 17 de agosto de 2026.

JOAO MARCELO DE VINCENZO:[redacted]618888[redacted]

Assinado de forma digital por JOAO MARCELO DE VINCENZO:[redacted]618888[redacted]
Dados: 2026.08.17 12:10:48 -03'00'

VZO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.919.942/0001-29
JOÃO MARCELO DE VINCENZO
Sócio Diretor
RG: [redacted] **SSP/SP**
CPF: [redacted].618.888-[redacted]